

Leistungsverzeichnis – Außenanlagen Kita Sonnenschein

Bauherr: Gemeinde Musterstadt Vergabe-Nr. 2026-117

01 Pflasterarbeiten

01.0010	Betonpflaster 20/10/8 cm grau Rechteckpflaster aus Beton, Format 20/10/8 cm, Farbe grau, in Bettung aus Splitt 2/5 verlegen, Fugen mit Fugensand verfüllen. 245,500 m2	EP	GP
01.0020	Bettung Splitt 2/5 Bettungsmaterial Splitt 2/5, Dicke 4 cm verdichtet. 245,500 m2	EP	GP
01.0030	Tiefbordstein 100/25/8 cm Tiefbord aus Beton, in Beton C12/15 mit Rückenstütze setzen. 86,000 m	EP	GP
01.0040	Hochbordstein 100/30/15 cm Hochbord H 15/30, gerade, grau. 42,000 m	EP	GP
01.0050	Frostschuttschicht 0/32 Frostschutzmaterial 0/32, Schichtdicke 30 cm, liefern und einbauen. 74,000 m3	EP	GP

02 Entwässerung

02.0010	Entwässerungsrinne Klasse C250, NW 100 Rinne aus Polymerbeton mit Gussrost, Baulänge 1,0 m. 18,000 m	EP	GP
02.0020	KG-Rohr DN 160, SN 8 KG 2000 Rohr DN 160 inkl. Muffen. 35,000 m	EP	GP
02.0030	Straßenablauf 500/500 Bedarfsposition: Straßenablauf komplett mit Aufsatz D400. 2,000 St	EP	GP
02.0040	Schachtring DN 1000 Schachtring aus Beton DN 1000, Höhe 500 mm. St	EP	GP

03 Terrasse / Ausstattung

03.0010	Terrassenplatte Feinsteinzeug 60/60/2 cm Feinsteinzeug-Terrassenplatten 60/60/2 cm auf Stelzlagern verlegen. 38,400 m2	EP	GP
03.0020	Fahrradbügel feuerverzinkt Anlehnbügel aus Stahlrohr, zum Einbetonieren. 6,000 St	EP	GP
03.0030	Betonpflaster 20/10/8 cm grau wie Pos. 01.0010 245,500 m2	EP	GP